

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie nawierzchni terenu			
1	KNR-W 2- d.1 01 0118-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 11*15.6	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
2	KNR 2-31 d.1 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm 11*15.6	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
3	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 25 cm 11*15.6	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
4	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 11+15.6+11	m		
			m	37.600	
				RAZEM	37.600
5	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 37.6	m		
			m	37.600	
				RAZEM	37.600
6	KNR 2-31 d.1 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 11.0*15.6	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
2		Dostawa i montaż urządzeń			
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzeń 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż urządzeń małej architektury			
8	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż urządzeń małej architektury 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Ogrodzenie			
9	KNR 2-23 d.4 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne z paneli ogrodzeniowych wys. 2.0 m. 21.1+14.6+23	m		
			m	58.700	
				RAZEM	58.700

ZATWIERDZAM:

05.07.2019
FRYSZTAK**GMINA FRYSZTAK**

woj. podkarpackie

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186


WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik